

4 45112710-5		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
30	KNR 2-21 d.4 0217-04	B 01.00	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) (645,00+60,00+123,00)*0,20	m ³ m ³		165,600	
					RAZEM		165,600
31	KNR 2-23 d.4 0206-05	B 04.00	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- ścielenia i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (645,00+60,00+123,00)/10000	ha ha		0,083	
					RAZEM		0,083
32	KNR 2-21 d.4 0401-04	B 04.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem (645,00+60,00+123,00)	m ² m ²		828,000	
					RAZEM		828,000
33	KNR 2-21 d.4 0332-05	B 04.00	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w grun- cie kat. III z całkowitą zaprawą rowów. LAUROWIŚNIA SADZONKA 20 DO 30CM 130	szt. szt.		130,000	
					RAZEM		130,000
34	KNR 2-21 d.4 0302-06	B 04.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m. KATAL- PA AUREA SADZONKA 180 DO 200CM 6	szt. szt.		6,000	
					RAZEM		6,000